

# SEKISUI ものほしスタンド A-250G 取扱説明書

このたびは、セキスイものほしスタンドをお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用に際しましては、**【注意】**事項をお守りいただいて、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。この「取扱説明書」は、大切に保管してください。


Lot No.

## 部 品 表

\* 部品の名称と数量をまずご確認ください。

部 品 名	数量	部 品 名	数量
①支柱下(左) 「伸縮調整キャップ」	1	⑥脚部	2
②支柱下(右) 「伸縮調整キャップ」	1	⑦脚部連結パイプ	1
③バスタオルほし部受け(右)	1	⑧伸縮パイプ	2
④バスタオルほし部受け(左)	1	⑨上部伸縮ほし部	1
⑤バスタオルほし部パイプ	5	⑩ネジ	12

ネジ止めは成型品の小さな穴にネジを切りながらネジ込んでパイプに穴を開ける方式です。従って少々固めの設計ですので、大き目のドライバーで強く押し付けながら奥までネジ込んでください。



2 ⑥脚部 に ⑦脚部連結パイプ を奥まで差し込み、⑩ネジ でしっかりと固定します。

3 ①支柱下(左) ②支柱下(右) に ⑤バスタオルほし部パイプ を奥まで差し込み ①支柱下(左) ②支柱下(右) を ⑥脚部 に奥まで差し込み、4ヶ所 ⑩ネジ でしっかりと固定します。

4 ⑨上部伸縮ほし部 に ⑧伸縮パイプ (キャップ側) を奥まで差し込み ⑩ネジ でしっかりと固定します。

5 「バスタオルほし部」を「バスタオル受け穴」にしっかりと差し込んでください。次に ①②支柱下 の「伸縮調整キャップ」をゆるめてから「上部ほし部」を ①②支柱下 に差し込み、左右を同じ高さにして「伸縮調整キャップ」でしっかりと固定してください。



## 組立てかた

※ にぎり部が大き目の⊕ドライバーをご用意ください。

### 【注意】

パイプの端面などで、手や足などをケガしないように注意して組立ててください。(端面に手などを触れないでください。)  
※組立てる際には、必ず手袋を着用してください。

1 ③バスタオルほし部受け(右) ④バスタオルほし部受け(左) に ⑤バスタオルほし部パイプ を奥まで差し込み4ヶ所 ⑩ネジ でしっかりと固定してください。




**【注意】**

- ご使用前に必ず完成図通りに組立てられているか確認し、各部を点検してからご使用ください。ご使用前・ご使用中に異常に気づいた場合は、ご使用にならないで、下記「お客さま相談室」までお問い合わせください。
- 本製品は、室内での洗濯物用ものほし台ですので、他の用途にはご使用にならないでください。
- ものほし台にぶら下がったり、引っ張ったり、乗ったりしないでください。落下や転倒によりケガをしたり、物を破損する恐れがあります。(特にお子さまにご注意ください。)
- クッションフロアなどプラスチック製の床や壁面がプラスチック製の壁紙の場合、同じ場所での使用や壁に立てかけての保管をされますと床や壁紙の材質によっては、キャップなどの成型品の色が床や壁紙に移行(色移り)する場合がありますので、ご注意ください。
- 傾斜した場所では倒れやすくなりますので、水平な場所でご使用ください。
- 長期の使用により、ひび割れ等の劣化が生じた場合は、強度が不足して危険ですので、ご使用にならないでください。
- ストーブなど火気のそばでは使用しないでください。
- 使用、収納の際に、指などをはさまないようにご注意ください。
- ベランダなど屋外では使用せず、必ず室内でご使用ください。 **部屋干し専用**
- ご使用にならない時は、折りたたみ、室内の壁側に保管してください。
- かけられる重さは、全体で8kgまでです。ほしものは1ヶ所に集中せず全体にバランスよくほしてください。尚、タオルほし部の先端に重い物をかけるとタオルほし部が変形することがあります。

## 品質表示

本体……樹脂コーティングスチールパイプ  
バスタオルほし部パイプ……樹脂コーティングスチールパイプ  
成型品……ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂 ネジ類……鉄(メッキ)



### 【注意】伸縮について

高さ伸縮は、ストップシールのストップ線以上は、引き出さないでください。

〈収納時〉

〈完成図〉

## お問い合わせ先

製品は厳正な品質管理を行っておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが「お客さま相談室」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

積水樹脂株式会社「お客さま相談室」フリーダイヤル ☎ 0120-808032

(土、日、祝日は休日ですのでお問い合わせは平日(9:00~12:00・13:00~17:30)にお願い致します。)

**積水樹脂株式会社**

インターネット・ホームページ・アドレスナンバー  
http://www.sekisuijushi.co.jp/ (製品情報・生活用品内)

MADE IN CHINA

### 【ご注意】

●製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。